



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1016.321-45/2014	<b>GESTOR</b> MCIDADES	<b>PROGRAMA</b> Planejamento Urbano	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Contrato de Renda	<b>OBJETO</b> Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas no Setor Aeroporto - Damianópolis GO				
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Damianópolis		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Damianópolis/GO	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Setor Aeroporto	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Setor Aeroporto				
<b>DATA BASE</b> jul-18	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Goiânia / GO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação das Ruas Eduardo Magalhães e Independência	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Frete de Obra: 									
				ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	PAVIMENTAÇÃO	SINALIZAÇÃO						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pavimentação das Ruas Eduardo Magalhães e Independência</b>													
<b>1.</b>	<b>Pavimentação Urbana no Setor Aeroporto</b>												
<b>1.1.</b>	<b>Administração</b>												
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	1,00									
<b>1.2.</b>	<b>Serviços Preliminares</b>												
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00		10,00								
1.2.2.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00		12,00								
1.2.3.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.687,20		1.687,20								
<b>1.3.</b>	<b>Terraplenagem</b>												
1.3.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	253,08		253,08								
1.3.2.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.687,20		1.687,20								
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	4.555,44		4.555,44								
1.3.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	253,08			253,08							
<b>1.4.</b>	<b>Pavimentação</b>												
1.4.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.687,20			1.687,20							
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	911,09			911,09							
1.4.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2.632,03			2.632,03							
1.4.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018	M2	1.687,20			1.687,20							
<b>1.5.</b>	<b>Meio-Fio e Sarjetas</b>												
1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	292,50			292,50							



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	ADMINIST	SERVÇOS	PAVIMENT	SINALIZAÇ							
				RAÇÃO	PRELIMINA	AÇÃO	ÃO	1	2	3	4	5	6	7
1.5.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	292,96			292,96								
1.5.3.	CAIACAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	146,37			146,37								
<b>1.6.</b>	<b>Calçada</b>													
1.6.1.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	64,38			64,38								
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	40,24			40,24								
<b>1.7.</b>	<b>Sinalização</b>													
1.7.1.	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	124,69				124,69							
1.7.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,38				5,38							
1.7.3.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	57,47				57,47							

Damianópolis/GO  
 Local  
 28 de dezembro de 2018  
 Data

Nome: Delva Vieira de Souza  
 Título: Engenheiro Civil  
 CREA/CAU 21297/D-DF  
 ART/RRT: 1020180221331